

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1690/2026 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento
de Água de São Francisco de Paula/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2026 e 15 e 16 de julho de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água do município de São Francisco de Paula, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 05/2024	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de São Francisco de Paula foi na modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para 2 dias, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2026.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

O Município de São Francisco de Paula firmou, em 03 de março de 2026, Termo de Convênio de Regulação com esta Agência Reguladora, com vigência de 10 (dez) anos, delegando a regulação e a fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

No ano de 2024, o Município de São Francisco de Paula firmou o Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 294 com a CORSAN. No Anexo VI do referido instrumento estão estabelecidas obrigações adicionais assumidas pela concessionária. No que se refere às atribuições desta Agência Reguladora, destacam-se os seguintes compromissos, bem como as observações referentes ao andamento de seu cumprimento:

1.2 A CORSAN executará a estrutura necessária ao abastecimento de água potável das localidades de Salto, Cazuza Ferreira, Juá e Vila Industrial. 1.2.1 As obras serão iniciadas em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente instrumento, iniciando pela localidade do Salto. 1.2.2 No prazo de até 180 (cento e oitenta) dias todas as localidades indicadas no caput desta cláusula terão as obras iniciadas. A execução da estrutura completa de abastecimento de água das quatro localidades será concluída no prazo de até 12 (doze) meses.

Durante a fiscalização, constatou-se que o abastecimento de água das localidades estava sendo realizado pela CORSAN. Também foi informado pela concessionária que existe previsão de ampliação da rede de distribuição na localidade de Salto.

1.3 A CORSAN apresentará ao Município, no prazo de até 01 (um) ano, um projeto para identificar ações voltadas à melhoria do entorno da captação localizada no Poço das Facas, projeto de caráter socioambiental, além de ações voltadas para a preservação dos mananciais existentes na localidade, observada a legislação vigente e as normas ambientais em vigor. 1.3.1 A execução do projeto será ajustada entre as partes após a apresentação do estudo e aprovação do projeto pelo Município.

Visando verificar o cumprimento das obrigações adicionais, foi encaminhado à prestadora de serviços o Ofício nº 2432/2026, solicitando informações acerca do andamento dessas obrigações.

Em resposta à solicitação desta Agência Reguladora, a prestadora encaminhou o projeto, elaborado em julho de 2025, bem como cópia de e-mail demonstrando seu encaminhamento à Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula para análise.

2. Observadas as disposições do item 8.2.5 do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Francisco de Paula e mediante estudo de viabilidade técnico-econômica, que será elaborado no prazo de até 1 (um) ano, a Corsan executará a estrutura necessária para a coleta e o tratamento de esgoto das Localidades Aratinga, Tainhas e Rincão dos Kroeff. 2.1. Sobre o serviço de abastecimento de água para as localidades de Aratinga, Tainhas do Rincão dos Kroeff, conforme solicitação do Município, a Corsan observará as previsões do Plano Municipal, que prevê o atendimento destas localidades no ano de 2025.

Visando verificar o cumprimento das obrigações adicionais, foi encaminhado à prestadora de serviços o Ofício nº 2432/2026, solicitando informações acerca do andamento dessas obrigações. A prestadora de serviço encaminhou em resposta o SINF 06290-2026 e a Carta REOE-5043/2025.

Conforme resposta encaminhada pela CORSAN através da Carta REOE-5043/2025 datada de 02/01/2026 enviada a prefeitura de São Francisco de Paula, a CORSAN informa o andamento das obrigações adicionais referentes ao abastecimento de água nas localidades de Aratinga, Tainhas e Rincão dos Kroeff, como se segue:

Figura 1: Carta REOE-5043/2025

Na medida em que, pelos recortes acima, a projeção de atendimento das áreas está alinhada com as metas de universalização da do art. 11-B da lei 11.445/2007, a disponibilização de água para a população deverá acontecer até o fim de 2033.

Por essa razão, com relação aos compromissos contratuais previstos para o término de 2025, estabelecidos como o tratamento adequado, o aumento de reservação e produção de água nas três localidades a Corsan, em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento considerou as seguintes ações e prazos:

PRAZO	AÇÃO
2025	Tratar de forma adequada a água consumida
2025	Reservar a quantidade adequada de água respeitando a NBR
2025	Implantar processos de filtração e desinfecção adequados às fontes de captações da água consumida pela população da área rural, para remover impurezas e garantir que a água atenda aos padrões de potabilidade.

Em atenção ao PMSB as ações programadas para Aratinga, até fim do ano foram:

PRAZO	AÇÃO
2025	Tratar de forma adequada a água consumida
2025	Reservar a quantidade adequada de água respeitando a NBR
2025	Implantar processos de filtração e desinfecção adequados às fontes de captações da água consumida pela população da área rural, para remover impurezas e garantir que a água atenda aos padrões de potabilidade.

Para a localidade de Rincão dos Kroeff, pelo PMSB, até o final de 2025 foi planejado:

PRAZO	AÇÃO
2025	Tratar de forma adequada a água consumida
2025	Reservar a quantidade adequada de água respeitando a NBR
2025	Implantar processos de filtração e desinfecção adequados às fontes de captações da água consumida pela população da área rural, para remover impurezas e garantir que a água atenda aos padrões de potabilidade.
2025	Rincão dos Kroeff - aumentar em 1L/s
2025	Rincão dos Kroeff - aumentar reservação em 18m³

Para a comunidade de Tainhas, pelo PMSB, restaram estabelecidas as seguintes medidas:

PRAZO	AÇÃO
2025	Tratar de forma adequada a água consumida
2025	Reservar a quantidade adequada de água respeitando a NBR
2025	Implantar processos de filtração e desinfecção adequados às fontes de captações da água consumida pela população da área rural, para remover impurezas e garantir que a água atenda aos padrões de potabilidade.
2025	Tainhas - aumentar produção em 1L/s
2025	Tainhas - aumentar reservação em 20m³

Nesse sentido, o PMSB indica, de maneira genérica, as melhorias de caráter imediato para realização até o final de 2025. Segundo suas próprias previsões, a implantação do sistema de distribuição está alocada como meta de curto prazo, cujo atingimento pode ocorrer até 31 de dezembro de 2033, sendo que, tanto a ampliação das tubulações quanto a execução das ligações, poderão ocorrer até final do ano de 2054.

A evolução pretendida pelo Município em seu planejamento, que seguirá gradual ao longo da Concessão, requererá o avanço dos expedientes regulatórios e contratuais pertinentes para que os eventuais desdobramentos assegurem a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços.

Considerando o que foi dito linhas acima e em outras correspondências encaminhadas ao Município, a seguir são apresentadas as evidências de conclusão do compromisso fixado na Cláusula 2.1 do Anexo VI do Contrato de Concessão.

Para cada ação a CORSAN informou o que foi realizado até o momento do envio da documentação.

Figura 2: Carta REOE-5043/2025

I. TRATAR DE FORMA ADEQUADA A ÁGUA CONSUMIDA

Para o atendimento deste compromisso, a Corsan instalou nos poços – existentes ou perfurados – um sistema de desinfecção com pastilhas de cloro, posto que os valores de turbidez obtidos nas análises não ensejam a necessidade de aplicação de processos de filtração da água nas fontes de captação.

Também restam acostados ao presente os relatórios das análises de potabilidade realizados nos poços, indicando a conformidade dos parâmetros com a portaria GM/MS nº 888/2021.

Segue evidências de tratamento do Poço de Tainhas:

Assinatura
Diretor
Rio Grande

corsan.com.br



Segue evidência de tratamento do poço de Aratinga:



II. IMPLANTAR PROCESSOS DE FILTRAÇÃO E DESINFECÇÃO ADEQUADOS ÀS FONTES DE CAPTAÇÕES DA ÁGUA CONSUMIDA PELA POPULAÇÃO DA ÁREA RURAL, PARA REMOVER IMPUREZAS E GARANTIR QUE A ÁGUA ATENDA AOS PADRÕES DE POTABILIDADE.

Em razão da caracterização da qualidade da água, tendo em conta que o resultado da turbidez dos poços redundou em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/2021, bem como pelo fato da captação ocorrer em mananciais subterrâneos, para além da correta aplicação do desinfetante não foi necessário a aplicação de processos de filtração complementares.

Durante a fiscalização, foi constatado que o poço localizado na comunidade de Tainhas encontrava-se com o sistema de desinfecção sem pastilhas de cloro em seu interior. Dessa forma, verificou-se a ausência de desinfecção da água distribuída, bem como a inexistência do monitoramento da qualidade da água, uma vez que não estavam sendo realizadas as análises exigidas pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e suas alterações para o controle da potabilidade.

Em relação ao poço da localidade de Aratinga, verificou-se, tanto por meio da imagem constante na Carta REOE-5043/2025 quanto durante a fiscalização *in loco*, que a unidade não se encontra conectada ao sistema de distribuição de água, caracterizando-se como inativa. Ademais, foi constatada a inexistência de fornecimento de energia elétrica no local, impossibilitando sua operação. Dessa forma, não é possível considerar atendida a obrigação referente ao abastecimento de água da localidade, uma vez que a população permanece sendo abastecida por poços de natureza privada, e não pelo sistema operado pela CORSAN. Durante a fiscalização, a equipe da concessionária informou, ainda, que a empresa não realiza o atendimento da localidade.

Neste item, observa-se que a Carta REOE-5043/2025 não apresenta qualquer ação referente à localidade de Rincão dos Kroeff. Durante a fiscalização *in loco*, a CORSAN informou que não realiza o atendimento da comunidade. Por sua vez, a Prefeitura Municipal informou que a escola localizada na comunidade realiza o tratamento da água proveniente de poço próprio, evidenciando que o abastecimento público de água pela concessionária ainda não foi implantado na localidade.

Figura 3: Carta REOE-5043/2025

III. RESERVAR A QUANTIDADE ADEQUADA DE ÁGUA RESPEITANDO A NBR

Para garantir a reservação de água foram implementadas, além de melhorias nos reservatórios existentes, instalações de equipamentos novos visando ao atendimento do volume indicado no Plano Municipal de Saneamento para cada localidade:

a. ARATINGA

Para aumentar a reservação na localidade de Aratinga foi implantado um novo reservatório de 20m³. Segue registro:



b. RINCÃO DOS KROEFF

Para aumentar a reservação na localidade de Rincão dos Kroeff foi implantado um novo reservatório de 20m³. Segue registro:



Figura 4: Carta REOE-5043/2025

c. TAINHAS

Para aumentar a reservação na localidade de Tainhas foi implantado um novo reservatório de 20m³. No local também foram providenciadas melhorias de cercamento e segurança. Segue registro:



Em relação à resposta apresentada pela prestadora, constatou-se durante a fiscalização *in loco* que os reservatórios não estão interligados ao sistema de abastecimento de água, permanecendo fora de operação. Dessa forma, não é possível considerá-los como integrantes do sistema operacional, tampouco contabilizar seus volumes como incremento da capacidade de reservação de água do município.

IV. AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES

Almejando atender a demanda de aumentar a produção de água nas localidades de Aratinga, Rincão dos Kroeff e Tainhas foram executadas as seguintes ações:

Em síntese, para a localidade de Aratinga foram perfurados dois poços, sendo que apenas um apresentou vazão de água. A CORSAN considerou que a perfuração do poço SFP ARA2 (-29.3319, -50.1909) representou o cumprimento do compromisso de ampliação da produção de água na localidade. Entretanto, durante a fiscalização *in loco*, constatou-se que o referido poço permanece fora de operação, sem instalação elétrica, sem sistema de desinfecção e sem interligação ao sistema de abastecimento de água. Dessa forma, embora a perfuração tenha sido realizada, não é possível considerar que tenha ocorrido efetivo aumento da produção de água do sistema de abastecimento da localidade, uma vez que a estrutura não se encontra em funcionamento e, conseqüentemente, não contribui para o abastecimento da população.

Para a localidade de Rincão dos Kroeff, em resumo, foram perfurados três poços. Entretanto, as perfurações resultaram em poços secos ou em captações cuja qualidade da água não atendeu aos requisitos para abastecimento, conforme os resultados das análises realizadas. Em razão disso, a CORSAN concluiu que foram esgotadas as alternativas técnicas para ampliação da produção de água na localidade e que, tendo sido aplicados os recursos compromissados ao longo do prazo da concessão, restou adimplida a obrigação contratual prevista na Cláusula 2.1 do Anexo VI do Contrato de Concessão vigente. Segundo a concessionária, a continuidade das tentativas de perfuração, diante da elevada probabilidade de insucesso em razão das características hidrogeológicas da região e da contaminação dos aquíferos acessados, acarretaria excessiva oneração da operação presente e futura, comprometendo a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços.

Quanto à localidade de Tainhas, a CORSAN informou que foram realizadas intervenções no poço existente, incluindo limpeza, substituição da bomba e outras melhorias operacionais, as quais proporcionaram um ganho de produção de 4,5 m³/h, conforme informado pela própria concessionária. Adicionalmente, foi realizada a perfuração de um novo poço, localizado nas coordenadas (-29.271026,

-50.307634), destinado a servir como reserva técnica do sistema. Com base nessas ações, a concessionária considerou cumprida a obrigação referente a aumentar a produção na localidade.

Contudo, em razão das não conformidades constatadas, foram elaborados 5 Autos de Infração (PA 02, 03, 04, 05 e 06) no âmbito do Processo nº 1690/2026, referentes ao descumprimento das obrigações adicionais previstas no Anexo VI do Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 294, relacionados à ausência de efetiva operação e tratamento da água nas estruturas implantadas nas localidades de Aratinga, Tainhas e Rincão dos Kroeff; à não ampliação da capacidade de reservação nos sistemas de Aratinga, Tainhas e Rincão dos Kroeff; e à não efetivação do aumento da produção de água nas localidades de Aratinga, devido ao novo poço permanecer fora de operação, e Rincão dos Kroeff.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUBTERRÂNEO

O município de São Francisco de Paula possui um total de 14 poços instalados em sua área rural, porém 5 inativos. As 9 unidades em operação recebem tratamento simplificado, o qual é realizado por meio de pastilhas de cloro e flúor. A água tratada é encaminhada aos reservatórios e posteriormente a rede de distribuição. As análises dos poços operados pela CORSAN são realizadas no laboratório da ETA de São Francisco de Paula.

O quadro 1 apresenta as informações de todos os poços presentes no do município. Na figura 5, é possível visualizar algumas unidades que estão em operação. Já na figura 6 consta o registro fotográfico de alguns dos poços inativos. Cabe ressaltar que nenhum poço foi informado pela prestadora de serviço no anexo II.

Quadro 2: Poços do sistema de abastecimento de água de São Francisco de Paula

Poço	Localização	Situação	Operado	Observações	Sistema de Tratamento
Aratinga (SFP ARA2)	-29.33194, -50.19092	Inativo	-	Aguardando Rede	Pastilha
Tainhas 2	-29.2705, -50.3077	Inativo	-	Sem informações	Não possui
Tainhas (TAI-01)	-29.277280, -50.310742	Ativo	Prefeitura	-	Pastilhas
Rincão dos Kroeff Escola	-29.47621, -50.37029	Ativo	Prefeitura	Não foi fiscalizado	Pastilha
Rincão dos Kroeff (SFP RDK2)	-29.4723, -50.3731	Inativo	-	Analises de qualidade fora do padrão	Não possui
SFP SLT 01	-29.3139, -50.683	Inativo	CORSAN	Reserva técnica	Não possui
SFP SLT 02	-29.324, -50.6766	Inativo	CORSAN	Área particular – Não fiscalizado	-
SFP SLT 03	-29.3251, -50.7002	Ativo	CORSAN	Possui macro / Gerador de energia/ Telemetria	Pastilha
SFP SLT 04	-29.3085, -50.6717	Ativo	CORSAN	Telemetria	Pastilha
SFP CFE 01	-28.9327, -50.6505	-		Não foi encontrado	-
SFP CFE 02	-28.9243, -50.6654	Ativo	CORSAN	Possui macro/ Timer	Pastilha
SFP CFE 03	-28.9402, -50.6623	Ativo	CORSAN	Possui macro/ Timer	Pastilha
SFP LGR 01	-29.0995, -50.6308	Ativo	CORSAN	Possui macro/ Timer/Gerador de cloro	Hipoclorito e Fluossilicato de sódio
SFP JUA 01	-29.14192, -50.81379	Ativo	CORSAN	Possui macro/ Timer	Pastilha

Figura 5: Registros fotográficos dos poços ativos do SAA.

Tainhas



SFP SLT 03



SFP JUA 01



SFP SLT 04



SFP CFE 02



SFP CFE 03



SFP LGR 01



Figura 6: Registros fotográficos dos poços inativos do SAA.



No momento da fiscalização, foi identificado que o Poço Tainhas possuía sistema de desinfecção por dosador de pastilhas de cloro do tipo "Gota". Entretanto, constatou-se que o equipamento se encontrava sem pastilhas de cloro, evidenciando a ausência de desinfecção da água distribuída, em desconformidade com os requisitos estabelecidos pela Portaria de Potabilidade da Água para Consumo Humano. Em razão da irregularidade constatada, foi encaminhado o Ofício nº 2431/2026 à Vigilância Sanitária de São Francisco de Paula, para ciência e adoção das providências cabíveis. Adicionalmente, foi instaurado o Processo sob Demanda nº 2425/2026, com o objetivo de acompanhar as providências adotadas pela prestadora de serviços. Também foi aplicada 1 auto de infração (PA01), registrada no mesmo Processo nº 2425/2026. As evidências das não conformidades podem ser visualizadas na Figura 7.

Figura 7: Registros fotográficos ausência pastilhas de cloro poço Tainhas



Foi também identificado que o Poço SFP JUA 01 possuía sistema de desinfecção por dosador de pastilhas de cloro do tipo "Gota". Entretanto, constatou-se que o equipamento se encontrava-se com registro fechado, evidenciando a ausência de desinfecção da água distribuída, em desconformidade com os requisitos estabelecidos pela Portaria de Potabilidade da Água para Consumo Humano, Figura 8. Foi aplicada 1 auto de infração (PA01), registrada no Processo nº 1690/2026.

Figura 8: Registros fotográficos sistema dosador de desinfecção fora de operação



3.1.3. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de São Francisco de Paula possui um ponto de captação de água superficial no Arroio Querência, a CORSAN detém cadastro de uso da água, conforme SIOUT n. 2017/007.278 e vazão cadastrada de 0,06200 m³.s⁻¹. O Quadro 3 apresenta as principais características dessa unidade. A captação pode ser visualizada na Figura 9.

Quadro 3: Captação superficial de Água Bruta em operação do SAA

Manancial	Descrição	Localização
Arroio Querência	Barragem de acumulação	-29,4397 -50,5960

Figura 9: Registros fotográficos da barragem.



3.1.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de São Francisco de Paula dispõe de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) para produção de água potável, cujas principais características são apresentadas no Quadro 4. A unidade possui laboratório destinado à realização das análises de controle operacional e monitoramento da qualidade da água, incluindo turbidez, pH, cor, cloro residual livre e coliformes totais.

No processo de tratamento, utiliza-se sulfato de alumínio como coagulante, com possibilidade de adição de cal para correção do pH e de carvão ativado, quando necessário, em função das características da água bruta. Após a coagulação, a água passa pelas etapas de floculação e decantação. Em seguida, a água decantada é submetida à filtração em filtro de fluxo descendente para remoção dos flocos remanescentes. A etapa final compreende a desinfecção com hipoclorito de sódio, produzido na própria estação, e a fluoretação com fluossilicato de sódio. A ETA não possui sistema de tratamento do lodo gerado no processo de tratamento. Além disso, existe na área da estação uma unidade compacta de tratamento de água que se encontra fora de operação e que, segundo informações da concessionária, será removida e destinada a outro município.

A ETA São Francisco de Paula possui Licença de Operação n. 1231/2024, emitida pela FEPAM, com validade até 09/04/2029. As estruturas podem ser visualizadas nas Figuras 10.

Quadro 4: ETA em operação do SAA

ETA	Vazão Projeto (m ³ .h ⁻¹)	Vazão Média (m ³ .h ⁻¹)	Descrição da Unidade	Localização
São Francisco de Paula		230,5	Sistema convencional Decantador 1 Filtros 3	-29.44789, -50.59095

Figura 10: Registros fotográficos da ETA




3.1.5. RESERVATÓRIOS

O SAA de São Francisco de Paula possui 18 reservatórios de água tratada, sendo 8 deles na área rural. Na figura 11, é possível visualizar os registros fotográficos dos reservatórios fiscalizados. Cabe ressaltar que os reservatórios Aratinga, Tainhas, Tainhas Novo, Salto, Juá, Cazuza e R01B Lageado Grande não foram informados pela prestadora de serviço no anexo II.


Quadro 5: Reservatórios do sistema de abastecimento de água.

Reservatório	Tipo	Operação	Situação	Material	Localização	Volume (m³)
R1	Elevado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 26.872'S 50° 35.457'O	50
R2	Enterrado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 26.872'S 50° 35.457'O	400
R3	Elevado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 26.869'S 50° 34.987'O	250
R4	Apoiado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 27.485'S 50° 34.754'O	200
R5	Apoiado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 26.527'S 50° 34.459'O	100
R6	Apoiado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 27.674'S 50° 37.148'O	500
R7	Elevado	CORSAN	Ativo	Concreto	29° 27.674'S 50° 37.148'O	100
R8	Elevado	CORSAN	Ativo	Inox	29° 26.298'S 50° 34.989'O	50
R9	Elevado	CORSAN	Ativo	Inox	29° 25.972'S 50° 33.800'O	30
R10	Elevado	CORSAN	Ativo	Inox	29° 26.144'S 50° 32.593'O	100
R Rincão dos Kroeff	Elevado	CORSAN	Inativo	Polietileno	-29.47646, -50.373	20
R Aratinga	Elevado	CORSAN	Inativo	Polietileno	-29.34893, -50.17889	20
R Tainhas	Elevado	Prefeitura	Ativo	Fibra	-29.277280, -50.310742	20
R Tainhas novo	Elevado	CORSAN	Inativo	Polietileno	-29.277280, -50.310742	20
R Salto	Apoiado	CORSAN	Ativo	Fibra	-29.31771, -50.68855	-
R Juá	Apoiado	CORSAN	Ativo	Fibra	-29.14563, -50.8093	-
R Cazuza	Elevado	CORSAN	Inativo	Fibra	-28.9375, -50.65437	-
R Cazuza	Apoiado	CORSAN	Ativo	Fibra	-28.9375, -50.65437	50
R01B Lageado grande	Elevado	CORSAN	Ativo	Metálico	-29.10113, -50.62998	-
R01A Lageado grande	Semi enterrado	CORSAN	Inativo	Concreto	-29.10113, -50.62998	-
Volume Total						1950

Figura 11: Registros fotográficos dos reservatórios fiscalizados.




R10




R Rincão dos Kroeff



R Aratinga



R Tainhas e R Tainhas novo



R Salto



R Juá



R Cazuza



R01B Lageado Grande



R01A Lageado Grande



3.1.4. ELEVATÓRIAS


O SAA é composto de 7 estações elevatórias, sendo 1 de água bruta e 6 de água tratada. As elevatórias que compõem o sistema estão descritas no Quadro 5 e apresentadas na Figura 12. Na EBAB 01 no momento da fiscalização as equipes de eletromecânica estavam instalando um motor horizontal, o qual será utilizado como um motor reserva do sistema.

Quadro 5: Elevatórias do SAA

Tipo	Descrição	Localização
EBAB01	Captação Superficial	-29,4397 -50,5960
2º rec	Centro	29° 26.872'S 50° 35.457'O
3º rec	São Bernardo/Eucaliptos	29° 27.142'S 50° 34.941'O
4º rec	Colinas	29° 26.872'S 50° 35.457'O
5º rec	Alpes	29° 27.674'S 50° 37.148'O
6º rec	Eucaliptos	29° 26.527'S 50° 34.459'O
7º rec	São Miguel	29° 26.356'S 50° 34.911'O

Figura 12: Registros fotográficos das elevatórias fiscalizadas.





3.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

No município de São Francisco de Paula, há previsão de obras para levar rede de distribuição de água para a região de Salto, que atualmente é abastecida por poços. A rede é de PVC e Defofo totalizando atualmente 109.906,7m de extensão.

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Conforme termo aditivo para adequação do contrato de programa nº 294 a meta de cobertura do serviço de esgoto é de 35% para dez/2028 e 90% para 2033. Conforme informado por funcionários da CORSAN durante a fiscalização não há previsão para início das obras.

3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

A unidade comercial da CORSAN em São Francisco de Paula está situada na R. Sete de Setembro, 370 - Centro, São Francisco de Paula/RS, Figura 13. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estavam disponíveis os documentos para consulta de usuário. O número da ouvidoria da AGESAN-RS ainda não se encontra disponível para os usuários nas contas de água. O município de São Francisco de Paula atualmente possui 8.409 ligações e 9.884 economias, com 100% de hidrometração.

Figura 13: Registros fotográficos



Conforme termo aditivo para adequação do contrato de programa nº 294 a meta de Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%) é de 39% para ago/2022, 34% para dez/2028 e 30% para dez/2033. No quadro 6 segue informação quanto ao índice de perdas informado pelo prestador no anexo 2.

Quadro 6: IPD

IPD (%)
2026
31,2

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 223 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água de São Francisco de Paula.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 18 (dezoito) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 27 de julho de 2026.

Participantes da fiscalização:



Documento assinado digitalmente
BRUNO BREZOLIN ZAGO
Data: 06/08/2026 15:07:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização

Participantes da fiscalização e responsável pelo relatório:



Documento assinado digitalmente
LUANA MACHADO DA LUZ
Data: 06/08/2026 15:31:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE

BAIFUS

MANKE: 199348

V-VV

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199348-VV
Dados: 2026-08-06 15:31:54
+03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1690/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de São Francisco de Paula/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 08, 09 e 10 de junho de 2026 e 15 e 16 de julho de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Bruno Brezolin Zago
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Luana Machado da Luz
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Luana Machado da Luz
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 17 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUANA MACHADO DA LUZ
Data: 06/08/2026 15:31:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 11993EAV-VV

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS MANKE: 11993EAV-VV
Dados: 11993EAV-VV

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aratinga (SFP ARA2)
1	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aratinga (SFP ARA2)
2	A2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aratinga (SFP ARA2)
3	A2.10	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados próximo ao poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aratinga (SFP ARA2)
4	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS outorga/cadastro SIOUT de captação da unidade, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.1 apresentar todos os dados relativos aos recursos hídricos disponíveis na área de prestação dos serviços e os meios adotados para seu monitoramento e preservação de acordo com a legislação em vigor e as especificações do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211, à critério da equipe de fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas 2
5	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas 2
6	A2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas 2
7	A2.4 / A2.26	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS outorga/cadastro SIOUT de captação da unidade ou documento de desativação do poço junto ao DRH , conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.1 apresentar todos os dados relativos aos recursos hídricos disponíveis na área de prestação dos serviços e os meios adotados para seu monitoramento e preservação de acordo com a legislação em vigor e as especificações do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211, à critério da equipe de fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
8	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01) e R tainhas
9	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cerca encontra-se danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
10	A2.11	CONSTATAÇÃO	O poço não tem laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
11	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
12	A2.10	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
13	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
14	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas (TAI-01)
15	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga/cadastro SIOUT de captação da unidade, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Rincão dos Kroeff
16	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Rincão dos Kroeff
17	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cerca encontra-se danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Rincão dos Kroeff
18	A2.4 E A2.26	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS outorga/cadastro SIOUT de captação da unidade ou documento de desativação do poço junto ao DRH , conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.1 apresentar todos os dados relativos aos recursos hídricos disponíveis na área de prestação dos serviços e os meios adotados para seu monitoramento e preservação de acordo com a legislação em vigor e as especificações do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211, à critério da equipe de fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 01
19	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 01
20	A2.11	CONSTATAÇÃO	O poço não tem laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
21	A2.1	CONSTATAÇÃO	Identificação incorreta na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
22	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cerca encontra-se danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
23	A2.22	CONSTATAÇÃO	Não constam as FISPQ dos insumos de tratamento de água junto ou próximo à área de aplicação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
24	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água, permitindo proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
25	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
26	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
27	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
28	-	CONSTATAÇÃO	Não foi possível acessar a área de armazenamento de produtos químicos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar acesso as instalações impedindo a fiscalização
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	A prestadora no momento da fiscalização não possuía chave de acesso

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
29	A2.2	CONSTATAÇÃO	O portão não possuía cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
30	A2.8/A2.9	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas, com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
31	A2.11	CONSTATAÇÃO	O poço não tem laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
32	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
33	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
34	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no equipamento gota
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
35	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
36	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	R01
37	A5.4	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta vazamentos e infiltrações em suas estruturas, ocasionando perda de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
38	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
39	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
40	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 318 -GT

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.432/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	16/09/2025	R02 R.ITA - RUA TENIS E LARI DE MARCOPOLIM	Enterrado	400
São Francisco De Paula - R04	16/09/2025	R04 R. São DEANAZIO - RUA MONTE BELLO 10	Apriado	200
São Francisco De Paula - R05	16/09/2025	R05 R. COLINAS - RUA ROSA COELHO 205	Apriado	500


LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA					
Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor(uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,95	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R05	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao perfil de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XI da Portaria de Consolidação Nº 2/2017 - R05 e suas alterações.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
41	A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
42	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
43	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
44	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 3



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	R03
45	A5.4	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta vazamentos e infiltrações em suas estruturas, ocasionando perda de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
46	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção não apresenta tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
47	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência da tubulação do extravasor ou tubulação danificada, comprometendo o funcionamento adequado do extravasor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
48	A5.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
49	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo/Não possui para-raios

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
50	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos acumulados próximo ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
51	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso ao reservatório apresenta pontos danificados/oxidados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
52	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
53	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
54	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
55	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório apresenta furos na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
56	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
57	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
58	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
59	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

C.L. 318 -GT

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco De Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.432/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula	19/09/2025	RIO R. E. F. A. - RUA TERNIL E LARI DE MARCO Nº 46	Enterrado	400
São Francisco De Paula	19/09/2025	RUA R. DO ESPERANÇO - RUA MONTE BELLO Nº 79	Apelado	200
São Francisco De Paula	19/09/2025	RUA R. COLINAS - RUA ROSA CARMEM Nº 201	Apelado	500


Reservatório	LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA				
	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,05	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R08	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pelo CORSAN e não são de probabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XII da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - R05 e suas alterações.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
60	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
61	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
62	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
63	A5.15	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas, com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
64	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
65	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 318 -GT Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco De Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decisão Estadual nº 23.430/1974

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula	19/09/2025	RIO R. ETA - RUA TRINTA E UM DE MARÇO nº 140	Enterrado	400
São Francisco De Paula	19/09/2025	RUA R. SAN. REFINADO, RUA MONTE BELLO nº 70	Agrado	200
São Francisco De Paula	19/09/2025	RUA R. CUNHA - RUA ROSA CUNHA nº 201	Agrado	800

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA POR LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Análise	Ausência
São Francisco De Paula - S04	1,65	1	0,4	Análise	Ausência
São Francisco De Paula - S06	0,71	3	0,7	Análise	Ausência

PARÊCER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação RFS/2017 - 155 e suas alterações.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
66	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
67	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
68	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 05, R06 e R07
69	A2.2	CONSTATAÇÃO	O portão não possuía cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
70	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
71	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção não apresenta tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
72	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo/Não possui cabo no para-raios

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
73	A5.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de escada ou escada sem condições seguras para acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar acesso as instalações impedindo a fiscalização
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Escada de acesso ao topo posicionada no lado oposto da escada de subida, impossibilitando a transposição segura devido à sua extensão insuficiente.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
74	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
75	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

CORSAN

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

C.L. 318/2017

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	11/03/2025	R02 R.ETA - RUA TRINTA E UM DE MARÇO nº 46	Enterrado	400
São Francisco De Paula - R04	11/03/2025	RUA R. DO BERNARDO - RUA, MONTE BELLO nº 75	Aposado	200
São Francisco De Paula - R05	11/03/2025	RUA R. COLINAS - RUA ROSA CARMEM nº 201	Aposado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor(uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,9	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,95	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R05	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XI da Portaria de Consolidação nº 5/2017 - R5 e suas alterações.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
76	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
77	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de extravasor protegido com tela Aou tela danificada que impeça a entrada potenciais contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
78	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo/Não possui para-raios

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
79	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
80	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CL 318-GT

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORISAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	10/03/2025	RUA RITA - RUA TRINTA E UM DE MARÇO nº 485	Enterrado	400
São Francisco De Paula - R04	10/03/2025	RUA R SAN BERNARDO - RUA MONTE BELLO nº 75	Aposado	200
São Francisco De Paula - R08	10/03/2025	RUA R COLINAS - RUA ROSA CAMBÓ nº 201	Aposado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uPt)	Turbidez (uPt)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,2	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,65	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R08	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORISAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XII da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - R5 e suas alterações.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
81	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
82	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
83	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo/Não possui para-raios

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
84	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
85	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 318-GT Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORISAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	19/03/2025	R02 R ETA - RUA TRINTA E UM DE MARÇO nº 140	Enterrado	400
São Francisco De Paula - R04	19/03/2025	RUA R SÃO BERNARDO - RUA BOMTE BELO nº 70	Aberto	200
São Francisco De Paula - R05	19/03/2025	RUA R COLUNA - RUA R05A CAMARÁ nº 201	Aberto	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Coro Resíduo Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,05	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R05	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARER TÉCNICO

Os dados acima se referem à água fornecida pela CORISAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo 02 do Protocolo de Controle nº 7/2017 - R05 e suas alterações.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
86	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
87	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
88	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
89	A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo e para-raio

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
90	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
91	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo/Cabo do para-raios em contato com a estrutura do reservatório.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
92	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
93	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 318 - GT

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	19/09/2025	R02 R.ETA - RUA TRONTA E LUI DE AMARCO nº 140	Externado	400
São Francisco De Paula - R04	19/09/2025	RUA R. SÃO BERNARDO - RUA BOMTE BELLO nº 70	Aposado	200
São Francisco De Paula - R09	19/09/2025	RUA R. COLARES - RUA R. OLGA CAMARGO nº 201	Aposado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Coro Resíduo Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,65	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R09	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida para CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo VI do Portaria de Consolidação nº 12/2017 - R5 e suas alterações.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Rincão dos Kroeff
97	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obra acumulados próximo ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
98	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Aratingas
99	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

3. RESERVATÓRIOS						
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	Elétrico	Concreto	20' 28.9725" S 50' 51.4370" O	50	18/09/2023	
R2	Entomado	Concreto	20' 28.9725" S 50' 51.4370" O	400		
R3	Elétrico	Concreto	20' 28.9695" S 50' 54.9870" O	250		
R4	Apêndio	Concreto	20' 27.8675" S 50' 54.7490" O	100	18/09/2023	
R5	Apêndio	Concreto	20' 28.2275" S 50' 54.4390" O	300	18/09/2023	
R6	Apêndio	Concreto	20' 27.6745" S 50' 51.1490" O	200		
R7	Elétrico	Concreto	20' 27.6745" S 50' 51.1490" O	300		
R8	Elétrico	Isux	20' 28.2955" S 50' 54.9890" O	50		

Agasan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: fiscalizacao@agasan-rs.com.br
Fone/Fax: (51) 3091.2000

etiquetas: ID: 02704E201-E405-4786-4149-001000CE200E

R9	Elétrico	Concreto	20' 25.9775' S 50' 51.8870' O	50	
R10	Elétrico	Concreto	20' 28.1445' S 50' 51.9870' O	300	
Total					

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Aratingas
100	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Aratingas
101	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Aratingas
102	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo/Não possui para-raios

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R tainhas e R tainhas novo
103	-	CONSTATAÇÃO	Unidades não foram informadas no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R tainhas e R tainhas novo
104	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação dos reservatórios ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
105	A5.3	CONSTATAÇÃO	Extravasamento constante de água no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	R tainhas
106	A5.4	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta vazamentos e/ou infiltrações em suas estruturas, ocasionando perda de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Salto
107	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

5. RESERVATÓRIOS					
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereços completos e coordenadas geográficas)	Volume (m³)
R1	Estivado	Estivado	Concreto	28° 28' 17" S 51° 41' 10" O	20
R2	Estivado	Estivado	Concreto	28° 28' 17" S 51° 41' 10" O	800
R3	Estivado	Estivado	Concreto	28° 28' 16" S 51° 41' 10" O	210
R4	Estivado	Estivado	Concreto	28° 27' 45" S 51° 41' 10" O	200
R5	Estivado	Estivado	Concreto	28° 28' 17" S 51° 41' 10" O	300
R6	Estivado	Estivado	Concreto	28° 27' 45" S 51° 41' 10" O	300
R7	Estivado	Estivado	Concreto	28° 27' 45" S 51° 41' 10" O	300
R8	Estivado	Estivado	Concreto	28° 28' 16" S 51° 41' 10" O	300

Agasan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta do Norte - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: fiscalizacao@agasan-rs.com.br
Revista: 02 (26/12/2022)

Arquivo ID: 625AE2E1-6405-4796-8140-00108CE298E

AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereços completos e coordenadas geográficas)	Volume (m³)
R9	Estivado	Estivado	Concreto	28° 27' 45" S 51° 41' 10" O	300
R10	Estivado	Estivado	Concreto	28° 28' 16" S 51° 41' 10" O	300
Total					

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Salto
108	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação do reservatório ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	R Salto
109	A5.4	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta vazamentos e infiltrações em suas estruturas, ocasionando perda de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Salto
110	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Salto
111	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 318 -GT

Porto Alegre, 28 de Maio de 2028

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORMAN no Município de São Francisco De Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	19/03/2025	RUA FÉLIX DA CUNHA, 1.009 E LAR DE MARCOPOLO 145	Enterrado	400
São Francisco De Paula - R04	19/03/2025	RUA E DO REINADO - RUA MONTE BELLO nº 75	Aberto	200
São Francisco De Paula - R05	19/03/2025	RUA E CULMINA - RUA ROSA COELHO nº 201	Aberto	600

Reservatório	Cloro Residual (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Análise	Análise
São Francisco De Paula - R04	1,85	1	0,8	Análise	Análise
São Francisco De Paula - R05	0,71	3	0,7	Análise	Análise

PARECER TÉCNICO

Os dados acima se referem à água fornecida pela CORMAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XI do Portaria de Consolidação nº 12/2017. Não há mais alterações.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tainhas
112	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO	
CAP	Manancial
1° m	2° m
3° m	4° m
5° m	6° m
7° m	8° m
9° m	10° m
11° m	12° m
13° m	14° m
15° m	16° m
17° m	18° m
19° m	20° m
21° m	22° m
23° m	24° m
25° m	26° m
27° m	28° m
29° m	30° m
31° m	32° m
33° m	34° m
35° m	36° m
37° m	38° m
39° m	40° m
41° m	42° m
43° m	44° m
45° m	46° m
47° m	48° m
49° m	50° m
51° m	52° m
53° m	54° m
55° m	56° m
57° m	58° m
59° m	60° m
61° m	62° m
63° m	64° m
65° m	66° m
67° m	68° m
69° m	70° m
71° m	72° m
73° m	74° m
75° m	76° m
77° m	78° m
79° m	80° m
81° m	82° m
83° m	84° m
85° m	86° m
87° m	88° m
89° m	90° m
91° m	92° m
93° m	94° m
95° m	96° m
97° m	98° m
99° m	100° m

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Rincão dos Kroeff Escola
113	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO	
CAP	Manancial
1° m	2° m
3° m	4° m
5° m	6° m
7° m	8° m
9° m	10° m
11° m	12° m
13° m	14° m
15° m	16° m
17° m	18° m
19° m	20° m
21° m	22° m
23° m	24° m
25° m	26° m
27° m	28° m
29° m	30° m
31° m	32° m
33° m	34° m
35° m	36° m
37° m	38° m
39° m	40° m
41° m	42° m
43° m	44° m
45° m	46° m
47° m	48° m
49° m	50° m
51° m	52° m
53° m	54° m
55° m	56° m
57° m	58° m
59° m	60° m
61° m	62° m
63° m	64° m
65° m	66° m
67° m	68° m
69° m	70° m
71° m	72° m
73° m	74° m
75° m	76° m
77° m	78° m
79° m	80° m
81° m	82° m
83° m	84° m
85° m	86° m
87° m	88° m
89° m	90° m
91° m	92° m
93° m	94° m
95° m	96° m
97° m	98° m
99° m	100° m

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Rincão dos Kroeff Escola
114	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga/cadastro SIOUT de captação da unidade, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 01
115	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA				
1. CAPTAÇÃO				
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	
2º em	Domínio	Superficial	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W	
Piscina outorga (X) Sim () Não		Validade da outorga:		
Informe qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informe qual a medida crítica (Máxima) da captação:		
2. TRATAMENTO				
ETA	Vazão de projeto (m³/s)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	
	230,5	1 Decantador, 3 filtros	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W	
Tempo de funcionamento (h/dia): 18,5				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento de lodo.				
3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO				
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)		Descrição	
2º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Kilômetro	
4º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		São Bernardo Escalvado	
6º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Kilômetro	
8º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Algar	
10º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Bom Jardim	
12º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		São Miguel	
4. AUDITORIAS				
ADT	Origem	Destino	Pressão	Água
200	200	200	200	200
200	200	200	200	200
200	200	200	200	200

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 03
116	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA					
1. CAPTAÇÃO					
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)		
2º em	Domínio	Superficial	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		
Piscina outorga (X) Sim () Não		Validade da outorga:			
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:			
2. TRATAMENTO					
ETA	Vazão de projeto (m³/s)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)		Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	
	230,5	1 Decantador, 3 filtros		29° 38' 30" S 51° 11' 30" W	
Tempo de funcionamento (h/dia): 18,5					
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento de lodo.					
3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO					
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)			Descrição	
2º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			Kilômetro	
4º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			São Bernardo Escalvado	
6º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			Kilômetro	
8º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			Algar	
10º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			Bom Jardim	
12º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			São Miguel	
4. AUDITORIAS					
ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Materiais
200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP SLT 04
117	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA						
1. CAPTAÇÃO						
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)			
2º em	Domínio	Superficial	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W			
Piscina outorga (X) Sim () Não		Validade da outorga:				
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:				
2. TRATAMENTO						
ETA	Vazão de projeto (m³/s)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)		Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)		
	230,5	1 Decantador, 3 filtros		29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		
Tempo de funcionamento (h/dia): 18,5						
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento de lodo.						
3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO						
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)		Descrição			
2º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Kilômetro			
4º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		São Bernardo Escalvado			
6º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Kilômetro			
8º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Algar			
10º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		Bom Jardim			
12º em	29° 38' 30" S 51° 11' 30" W		São Miguel			
4. AUDITORIAS						
ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	
200	200	200	200	200	200	
200	200	200	200	200	200	
200	200	200	200	200	200	
200	200	200	200	200	200	

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
118	A1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Portão danificado, caindo

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem de acumulação
119	A1.20	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o Plano de Segurança da Barragem assinado por profissional da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
120	A1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem de acumulação
121	A1.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de estabilidade do talude da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Presença de infiltrações e raízes que podem abrir caminhos preferenciais para percolação.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
122	A1.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
123	A1.11	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
124	A1.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água, permitindo proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	2º Recalque
125	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	4º Recalque
126	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	3º Recalque
127	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	3º Recalque
128	A3.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	3º Recalque
129	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	3º Recalque
130	A3.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	5º Recalque
131	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	5º Recalque
132	A3.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	5º Recalque
133	A3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas está insuficiente, gerando acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	5º Recalque
134	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	6º Recalque
135	A3.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou tampa danificada em elevatória de calçada ou booster
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	6º Recalque
136	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	6º Recalque
137	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	7º Recalque
138	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	7º Recalque
139	A3.3	CONSTATAÇÃO	Tampa danificada e oxidada em elevatória de calçada ou booster
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A tampa apresenta estado avançado de corrosão, representando risco à segurança dos pedestres que transitam pela calçada.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
140	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
141	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
142	A4.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
143	A4.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
144	A4.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
145	A4.19	CONSTATAÇÃO	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade, sem identificação que são para descarte.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Cal Fab:12/2023 validade 2 meses

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
146	A4.25	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
147	A4.25	CONSTATAÇÃO	Resíduos de produtos químicos dispostos diretamente no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
148	A4.25	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos dispostos em local inapropriado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
149	A4.25	CONSTATAÇÃO	Resíduo disposto em local inapropriado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
150	A4.24	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água, permitindo proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório de Hipoclorido de sódio gerado

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
151	A4.24	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água e vegetação, permitindo proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório de Sulfato de alumínio



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
152	A4.17	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
153	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	E8 val 2/4/26



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
154	A6.3	CONSTATAÇÃO	Equipamentos não possuem rotina de verificação diária pelos operadores da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
155	A6.7	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Extintor informa que deve ser realizada manutenção nível 3 (ensaio hidrostático até 1º trimestre 2026).

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
156	A6.9	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação de resíduos líquidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
157	A6.13	CONSTATAÇÃO	Não há identificação nos armários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação dos locais de armazenamento no laboratório químico.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
158	A6.14	CONSTATAÇÃO	Verificou-se que os procedimentos analíticos disponíveis fisicamente estão desatualizados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Procedimentos disponíveis na ETA datam de 2017 e 2018, em 2026 houve atualização por parte da CORSAN.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
159	AE1.6	CONSTATAÇÃO	O contato da ouvidoria da Agesan-RS não está presente na conta de água do usuário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O contato da ouvidoria da Agesan-RS não está presente na conta de água do usuário.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
160	AE1.13	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possui degrau

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
161	AE1.15	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Extintor informa que deve ser realizada manutenção nível 3 (ensaio hidrostático até 1º trimestre 2026.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
162	AE1.20	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
163	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
164	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, 3.1.3. as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado obras projetadas para os próximos 24 meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
165	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 referente ao SES - Devem ser apresentados dados atualizados dos sistemas de abastecimento (existentes, em execução e previstos para 24 meses), incluindo seus componentes, bem como as obras realizadas e planejadas por município, com localização e descrição vinculadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico; em gestão associada ou regionalizada, deve-se ainda relacionar os investimentos ao Plano de Longo Prazo, indicando beneficiários e compatibilidade com os instrumentos de planejamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado obras projetadas para os próximos 24 meses.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
166	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.2 apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função não foi enviado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

4.2. Apresentar o número de funcionários que atuam na operação, por cargo e função, em cada Município.

No que se refere a ao dimensionamento de equipes não se aplica, pois se trata de risco ordinário da empresa, modelo contratual adotado com a privatização da Companhia (conforme Cláusula 12.1.2.1 e 12.1.2.2 do Aditivo ao Contrato de Concessão - TAAC).

Em síntese, a eficiência da Concessionária titular dos serviços, deve ser aferida sobre o resultado obtido pela concessionária (cumprimento de metas e indicadores de desempenho, aqui traduzidos pela regularidade do abastecimento), e não sobre os meios utilizados para atingir esse resultado (como o número de funcionários que atuam na área de operação do sistema).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
167	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, Planos referentes ao Programa de Redução de Perdas - PRP, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.1 Programas de Controle das Pressões nas redes; 4.4.2 Programas de Macromedicação; 4.4.3 Programas de Combate a Vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Emcaminhado plano para 2025

REGISTRO 1

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Planos referentes ao Programa de Redução de Perdas - PRP

Prezado Sr. Diretor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Of. nº 2242/2024-Agesan, que trata do requerimento dos planos listados na Resolução CSR nº 005/2021 para o ano de 2025, a Corsan, através do presente, vem apresentar o Plano de Redução de Perdas Corsan 2025, conforme anexos.

Sendo o que tínhamos a informar, renovamos votos de estima.
Atenciosamente,

Vicente Jr. Souza Jorg.
Vice-presidente da Corsan, Saneamento

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
168	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.5. Lista de procedimentos operacionais das ETAs.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Documentação encaminhada não condiz com a lista de procedimentos.

REGISTRO 1

ANEXO
Assunto: MANUAL DE OPERAÇÃO DE ETAPAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO CONVENCIONAL. Cód. ANEPOP-07-002
Elaboração: Ruyne Vinagre Machado de Almeida, Ruyne Vinagre Machado de Almeida
Aprovação: Ruyne Vinagre Machado de Almeida
Revisão: 01 Data: 2019/08/20

1. APRESENTAÇÃO

O tratamento de água visa a remoção de partículas que provocam turbidez e coloração, além da eliminação de microrganismos patogênicos presentes na água.

Este manual se destina a fornecer informações sobre as principais atividades que devem ser realizadas pelo operador da Estação de Tratamento de Água (ETA) Convencional ao longo de sua jornada de trabalho. Vale lembrar que o operador de água e deverá ser capaz de seguir corretamente com os Procedimentos Operacionais da área de tratamento e que são encontrados no SIS/UTE.

A proposta deste manual é facilitar o acesso de ações dos operadores, de modo que, no exercício de suas funções, possam atuar com a máxima eficiência e qualidade.

É imprescindível que os operadores compreendam a relevância de suas responsabilidades, uma vez que a qualidade do produto final é crucial para a saúde e o bem-estar da população.

Por meio do comprometimento e da excelência de cada profissional, asseguramos que a água tratada atenda aos rigorosos padrões de qualidade para consumo humano impostos pela legislação de potabilidade pertinente.

2. ETAPAS DO PROCESSO DE TRATAMENTO

A água potável é um recurso vital para a saúde humana, devendo ser fornecida com fluidez e saúde. As águas superficiais, provenientes de rios, lagos e mananciais, na grande maioria das vezes não apresentam condições adequadas para o consumo direto, uma vez que estão sujeitas à poluição orgânica, o tratamento adequado dessas águas é imprescindível para garantir sua potabilidade.

Este Manual se aplica a estações com sistema de tratamento de água convencional. O Saneamento e segue modelo a concepção de uma estação de tratamento tipo convencional.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
169	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.6 Lista de procedimentos operacionais da manutenção de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Arquivo desatualizado datado de 2012

REGISTRO 1



MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA

DOP/SUMOP/DEOP

Porto Alegre, Janeiro de 2012.
Elaborado pelo Departamento de Operações e Manutenção de Redes de Água (DOP/SUMOP/DEOP) da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
170	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.9. Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Texto encaminhado não condiz com Programa assinado por profissional da área

REGISTRO 1

4.4.9 Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.
Não se aplica, pois o município é abastecido exclusivamente por captações subterrâneas.

Atualmente, o controle do nível da barragem é realizado por meio de régua limétrica e sistemas de telemetria, que permitem a comunicação em tempo real sobre as variações no nível da água. Esses dispositivos são fundamentais para garantir a segurança e a eficiência da operação da barragem, possibilitando que os operadores monitorem continuamente as condições do reservatório. Com a telemetria, os dados são transmitidos instantaneamente, permitindo uma resposta rápida a qualquer alteração crítica no nível da água. Essa abordagem

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul

corsan.com.br



não apenas otimiza a gestão dos recursos hídricos, mas também contribui significativamente para a prevenção de possíveis incidentes, assegurando a integridade da estrutura e a segurança da população nas áreas adjacentes.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
171	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o item 4.12 Plano de Emergência e Contingência (PEC) completo, conforme solicitado no Ofício de Aviso de Fiscalização, uma vez que não foram apresentadas todas as unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	No PEC encaminhado não constam as unidades: SFP SLT 01, SFP SLT 02, SFP SLT 03, SFP SLT 04, SFP CFE 01, SFP CFE 02, SFP CFE 03, SFP JUA 01 e R10

REGISTRO 1

2.1.1.1 Captação superficial e subterrânea

Atualmente a forma de captação superficial é em uma barragem de acumulação no Arroio Quercia. Quando cheia, a barragem possui um volume acumulado de aproximadamente 650.000 m³.

Como captação subterrânea existe um poço (LGR-01) com vazão de projeto de 8 m³/h e 14 horas de bombeamento.

Como captação subterrânea é listado o poço na tabela a seguir:

Tabela 1: Poços SAA São Francisco de Paula

Poço	Produção (m³/h)	Tempo de operação (h/dia)	Localização/Coordenadas
LGR-01	8	14	Lajeado Grande

2.1.1.2 Estação de Tratamento de Água

A ETA de São Francisco de Paula é do tipo convencional, com floculação, decantação, filtração e desinfecção. Atualmente a mesma opera com a vazão de 64 l/s e opera cerca de 16 horas diárias. Foi implantada junto a ETA convencional, uma ETA metálica compacta, porém, a mesma ainda não se encontra em operação.

REGISTRO 2

Tabela 02 - Reservatórios

Endereço	Tipo	Capacidade (m³)	Situação
R01	ETA - Rua Trinta e Um de Março, 140	Inter	20
R01B - LAJEADO GRANDE	Muro - Rota do Sol	Elevado	40
R02	ETA - Rua Trinta e Um de Março, 140	Enterrado	400
R03	Centro - Rua Frederico Tedesco, 170	Inter	200
R04	São Bernardo - Rua Monte Belo, 70	Aguardo	200
R05	Forquilha - Rua Rio Branco, 310	Aguardo	100
R06	Colinas - Rua Rosa Cima, 201	Aguardo	200
R07	Colinas - Rua Rosa Cima, 201	Inter	100
R08	Rua Professor Anísio Bruchetti, 07	Elevado	50
R09	Rua Trilho dos Santos, 730	Elevado	50

Página 37



2.1.1.4 Estação de Bombeamento de Água

A EBAB é composta por um CMB titular do tipo monobloco de 100 cv de potência, com ponto de operação de 64 l/s e 55 mca, acionada por reservatório de hipódromo e comandada remotamente através de sistema supervelocidade e telemetria via rádio.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
172	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

4.14. Em caso dos serviços do item 4.13 serem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.

Não se aplica. Embora se reconheça a relevância da atuação da Agência Reguladora no acompanhamento dos serviços delegados no Município de São Francisco de Paula, tem como o compromisso desta prestadora em colaborar com o processo de fiscalização, informando que não é possível fornecer cópia de contratos firmados com parceiros privados.

Nos termos do Termo Aditivo para Adaptação do Contrato do Programa nº 204 ao Regime de Concessão de Serviço Público (CAAC), o fornecimento da CCEM é alinhado com base no cumprimento de metas contratuais, especialmente aquelas relacionadas à cobertura dos serviços e à redução de perdas na distribuição, conforme estabelecido no Contrato de Concessão.

Nesse contexto, os riscos oriundos da operação, incluindo aqueles relacionados à contabilidade e gestão de recursos, são de responsabilidade exclusiva da concessionária, não sendo o descumprimento da prestação de serviços mensurado por meio dos instrumentos contratuais firmados com fornecedores ou prestadores.

Adicionalmente, destaca-se que os contratos celebrados com terceiros envolvem informações de natureza confidencial, protegidas por cláusulas de sigilo e pelo princípio do sigilo empresarial, razão pela qual não podem ser disponibilizadas à terceiros.

Logo
Agência
Reguladora
Rio Grande

corsan.com.br



Diante do exposto, e considerando a natureza da informação solicitada, entende-se pertinente o encaminhamento, por parte desta Agência, quanto aos fundamentos técnicos e jurídicos que motivam o pedido requerimento, em especial a luz das disposições da Lei nº 13.480/2019 e da Lei nº 11.445/2007, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
173	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.1 Ações previstas e realizadas quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:

6.1.1 as ações previstas e realizadas;

6.1.2 os custos previstos e realizados;

6.1.3 as principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejadas;

6.1.4 outras informações julgadas.

Logo
Agência
Reguladora
Rio Grande

corsan.com.br



Cumpre esclarecer que no SAA, do município de São Francisco de Paula, periodicamente são executadas manutenções nos equipamentos eletromecânicos, em especial aquelas de maior importância, na organização interna para que as equipes estejam disponíveis 24 horas por dia, em caso de qualquer evento, sendo responsáveis por manutenções no sistema.

Quanto às manutenções no sistema de distribuição, a Corsan possui um Plano de Redução de Perdas que é enviado neste ato de fiscalização, que viabiliza a averiguação periódica de todo o seu sistema de abastecimento e distribuição, para possíveis intervenções e reparos, quando necessário, em linha também com as metas de redução de perdas no SAA, conforme pactuado no TAAC. Em relação ao cumprimento dos programas de manutenção planejados, não encontramos maiores dificuldades na execução, durante o período, que não sejam eventos causados por terceiros ou falhas de energia elétrica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
174	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.2 custos previstos e realizados quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:

6.1.1 as ações previstas e realizadas;

6.1.2 os custos previstos e realizados;

6.1.3 as principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejadas;

6.1.4 outras informações julgadas.

Logo
Agência
Reguladora
Rio Grande

corsan.com.br



Cumpre esclarecer que no SAA, do município de São Francisco de Paula, periodicamente são executadas manutenções nos equipamentos eletromecânicos, em especial aquelas de maior importância, na organização interna para que as equipes estejam disponíveis 24 horas por dia, em caso de qualquer evento, sendo responsáveis por manutenções no sistema.

Quanto às manutenções no sistema de distribuição, a Corsan possui um Plano de Redução de Perdas que é enviado neste ato de fiscalização, que viabiliza a averiguação periódica de todo o seu sistema de abastecimento e distribuição, para possíveis intervenções e reparos, quando necessário, em linha também com as metas de redução de perdas no SAA, conforme pactuado no TAAC. Em relação ao cumprimento dos programas de manutenção planejados, não encontramos maiores dificuldades na execução, durante o período, que não sejam eventos causados por terceiros ou falhas de energia elétrica.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
175	A4.5	CONSTATAÇÃO	ETA operando com vazão superior à capacidade indicada em projeto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA operando com vazão superior à capacidade indicada em projeto.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Vazão indicada LO 62L/s - Vazão dia 04/06/2026 - Mínima 63/Máxima:65/ média 63.4 // Vazão dia 06/06/2026 - Mínima 63/Máxima:65.4/ média 64 // Vazão dia 08/06/2026 - Mínima 64/Máxima:66.2/ média 65.44



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
176	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	1° e 2° semestre de 2025 para ETA , Poços: SFP SLT 03, SFP SLT 04, SFP CFE 02, SFP CFE 03, SFP LGR 01 e SFP JUA 01

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
177	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal ETA e Poços: SFP SLT 03, SFP SLT 04, SFP CFE 02, SFP CFE 03, SFP LGR 01 e SFP JUA 01, dos últimos 12 meses excluindo-se abril/2026 que foi encaminhado.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
178	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA semestral do 1º e 2º semestres de 2025 Poços: SFP SLT 03, SFP SLT 04, SFP CFE 02, SFP CFE 03, SFP LGR 01 e SFP JUA 01.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
179	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item: 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal rede de distribuição dos últimos 12 meses excluindo-se abril/2026 que foi encaminhado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
180	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para conforme portaria GM/MS nº 888/2021
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há resultados registrados no SISAGUA Semestral 1º 2025 para os seguintes parâmetros na água tratada: nitrato, nitrito, benzo(a)pireno, di(2-etilhexil)ftalato, dioxano, epícloridrina, alacloro, aldrin + dieldrin, clordano (isômero gama), clorotalonil, DDT + DDD + DDE, glifosato + ácido aminometilfosfônico, lindano, metolacoloro, molinato, simazina, trifluralina, amônia, cloreto, odor e gosto, sólidos dissolvidos totais, sulfato e sulfeto de hidrogênio. No 2º semestre 2025 não há resultados para odor e gosto.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
181	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No SISAGUA, no 1º semestre de 2025, para a rede de distribuição, não há resultados registrados para os seguintes parâmetros: nitrato, nitrito, benzo(a)pireno, di(2-etilhexil)ftalato, dióxido, radioatividade alfa, radioatividade beta, amônia, cloreto, sólidos dissolvidos totais, sulfato e sulfeto de hidrogênio. Quanto ao monitoramento bimestral, no 3º bimestre de 2025, não há resultados registrados para os parâmetros 2,4,6-triclorofenol, 2,4-diclorofenol e clorato. No 2º semestre de 2025, para a rede de distribuição, não há resultados registrados para o parâmetro sólidos dissolvidos totais. Quanto ao monitoramento bimestral, no 1º bimestre de 2025, não há resultados registrados para ácidos haloacéticos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
182	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro alumínio em desconformidade com o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e suas alterações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No monitoramento semestral de 2025, os resultados de alumínio excederam o Valor Máximo Permitido (VMP) de 0,2 mg/L no 1º e no 2º semestre. Na água tratada saída do tratamento, foram registrados 1,1 mg/L em 05/05/2025 e 22/09/2025. Na rede de distribuição, os resultados foram de 1,5 mg/L nas mesmas datas.

REGISTRO 1				REGISTRO 2				REGISTRO 3			
CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento								CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento			
SISAQUA Semestral								SISAQUA Semestral			
1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO								1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO			
PARAMETROS ORGANOQUÍMICOS								PARAMETROS ORGANOQUÍMICOS			
PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
1.2-Diclorobenzeno VMP: 0,001 mg/L	Data de coleta	25/09/2025	09/11/2025	1.2-Diclorobenzeno VMP: 0,001 mg/L	Data de coleta	09/09/2025	25/09/2025	1.2-Diclorobenzeno VMP: 0,001 mg/L	Data de coleta	25/09/2025	09/11/2025
	Data de análise	25/09/2025	25/09/2025		Data de análise	25/09/2025	25/09/2025		Data de análise	25/09/2025	25/11/2025
	Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☒ LD ☐ LO		Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☒ LD ☐ LO		Resultado (mg/L) ¹	☒ LD ☐ LO	☐ LD ☐ LO
	LD (mg/L) ²	0,0005	0,0005		LD (mg/L) ²	-	0,0005		LD (mg/L) ²	0,0005	0,0005
	LO (mg/L) ³	0,0005	0,0005		LO (mg/L) ³	-	0,0005		LO (mg/L) ³	0,0005	0,0005
1.4-Diclorobenzeno VMP: 0,003 mg/L	Data de coleta	09/09/2025	25/09/2025	1.4-Diclorobenzeno VMP: 0,003 mg/L	Data de coleta	09/09/2025	25/09/2025	1.4-Diclorobenzeno VMP: 0,003 mg/L	Data de coleta	09/11/2025	25/11/2025
	Data de análise	25/09/2025	25/09/2025		Data de análise	25/09/2025	25/09/2025		Data de análise	25/09/2025	25/11/2025
	Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☒ LD ☐ LO		Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☒ LD ☐ LO		Resultado (mg/L) ¹	☒ LD ☐ LO	☐ LD ☐ LO
	LD (mg/L) ²	-	0,0006		LD (mg/L) ²	-	0,0006		LD (mg/L) ²	☒ LD ☐ LO	☐ LD ☐ LO
	LO (mg/L) ³	-	0,0002		LO (mg/L) ³	-	0,0002		LO (mg/L) ³	0,0002	0,0002
Alumínio Total VMP: 0,2 mg/L	Data de coleta	09/09/2025	25/09/2025	Alumínio Total VMP: 0,2 mg/L	Data de coleta	09/09/2025	25/09/2025	Alumínio Total VMP: 0,2 mg/L	Data de coleta	09/11/2025	25/11/2025
	Data de análise	25/09/2025	25/09/2025		Data de análise	25/09/2025	25/09/2025		Data de análise	25/09/2025	25/11/2025
	Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☐ LD ☐ LO		Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☐ LD ☐ LO		Resultado (mg/L) ¹	☐ LD ☐ LO	☐ LD ☐ LO
	LD (mg/L) ²	-	0,1		LD (mg/L) ²	-	0,1		LD (mg/L) ²	-	0,1
	LO (mg/L) ³	-	0,1		LO (mg/L) ³	-	0,1		LO (mg/L) ³	-	0,1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
183	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro ácidos haloacéticos em desconformidade com o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e suas alterações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No monitoramento semestral do 1º semestre de 2025 para ETA, os resultados de ácidos haloacéticos excederam o Valor Máximo Permitido (VMP) de 0,08 mg/L. Na rede de distribuição, foram registrados 0,13 mg/L em 20/01/2025 e 0,09 mg/L em 1/04/2025.

[illegible]

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
184	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.5. Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída e 4.4.6. Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Planos de amostragem Poços: SFP SLT 03, SFP SLT 04, SFP CFE 02, SFP CFE 03, SFP LGR 01 e SFP JUA 01

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 02
185	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 02
186	A2.23/A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 02
187	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 02
188	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 03
189	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 03
190	A2.22	CONSTATAÇÃO	Não constam as FISPQ dos insumos de tratamento de água junto ou próximo à área de aplicação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 03
191	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 03
192	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 03
193	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE 03
194	A2.20	CONSTATAÇÃO	A embalagem aberta, podendo haver contaminação e perda de eficiência do produto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP JUA 01
195	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP JUA 01
196	A2.5	CONSTATAÇÃO	Bombonas de combustível próximas ao poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP JUA 01
197	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP JUA 01
198	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
199	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
200	A2.5	CONSTATAÇÃO	Apresentar documentação certificando que a estrutura do poço está protegida de eventuais fontes poluidoras, pois encontra-se próximo de uma empresa cimenteira
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
201	A2.22	CONSTATAÇÃO	Não constam as FISPQ dos insumos de tratamento de água junto ou próximo à área de aplicação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
202	A2.10	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados próximo ao poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
203	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
204	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
205	A2.20	CONSTATAÇÃO	A embalagem aberta, podendo haver contaminação e perda de eficiência do produto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP LGR 01
206	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP JUA 01
207	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE03
208	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO						
CAP Mananciais	Descrição superficial Localização (sentença completa e coordenadas geográficas)					
P. rec. Dem. Superficial	20° 34.902' S 51° 31.707' O					
P. rec. Dem. Subterrânea	Validade da outorga Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:					
P. rec. Dem. Subterrânea	Validade da outorga Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:					
2. TRATAMENTO						
ETA	Vazão de projeto (m³/s) Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos) Localização (sentença completa e coordenadas geográficas)					
230,5	1 Decantador, 3 filtros	20° 34.917' S 51° 31.672' O				
Tempo de funcionamento (h/dia): 18,5						
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do todo.						
3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO						
EB	Localização (sentença completa e coordenadas geográficas) Descrição					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
4. AUDITORIA						
ADT	Origem Destino Pressão Água Material DDI Extensão (m)					
200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SFP CFE02
209	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO						
CAP Mananciais	Descrição superficial Localização (sentença completa e coordenadas geográficas)					
P. rec. Dem. Superficial	20° 34.902' S 51° 31.707' O					
P. rec. Dem. Subterrânea	Validade da outorga Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:					
P. rec. Dem. Subterrânea	Validade da outorga Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:					
2. TRATAMENTO						
ETA	Vazão de projeto (m³/s) Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos) Localização (sentença completa e coordenadas geográficas)					
230,5	1 Decantador, 3 filtros	20° 34.917' S 51° 31.672' O				
Tempo de funcionamento (h/dia): 18,5						
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do todo.						
3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO						
EB	Localização (sentença completa e coordenadas geográficas) Descrição					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Foz de					
P. rec. 20° 34.875' S 51° 31.431' O	Rio Bonito/Bonito					
4. AUDITORIA						
ADT	Origem Destino Pressão Água Material DDI Extensão (m)					
200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
210	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
211	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
212	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
213	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
214	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
215	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

C.L. 318 -GT

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia RioGrandense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	19/09/2025	R02 R.ETA - RUA 190015 E LARI DE MARC'LOP. 188	Enterrado	400
São Francisco De Paula - R04	19/09/2025	R04 R. SÃO BERNARDO - RUA ROMATE DEL'OP. 79	Agrado	200
São Francisco De Paula - R06	19/09/2025	R06 R. COLUNA - RUA ROSA CORDEIRO 201	Agrado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Ciclo Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	1,22	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	1,65	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R06	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARCEIRO TÉCNICO

De acordo com os resultados e após aprovação pelo CORDESA, o mesmo em posse de habilitação emitida pelo Ministério de Saúde, conforme Anexo XX do Plano de Controle de Qualidade nº 02/2017 - R02 e sua alteração.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Juá
216	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (aviso completo + coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	Enterrado		Concreto	29° 26.8728' S 53° 33.4570' O	50	
R2	Enterrado		Concreto	29° 26.8728' S 53° 33.4570' O	400	29/09/2025
R3	Enterrado		Concreto	29° 26.8695' S 53° 34.2670' O	250	
R4	Agrado		Concreto	29° 27.4855' S 53° 34.7140' O	200	08/09/2025
R5	Agrado		Concreto	29° 26.5215' S 53° 34.6300' O	100	
R6	Agrado		Concreto	29° 27.6745' S 53° 33.1480' O	100	08/09/2025
R7	Enterrado		Concreto	29° 27.6745' S 53° 33.1480' O	100	
R8	Enterrado		Isos	29° 26.2965' S 53° 34.3090' O	50	

Agessan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: R02@agessan.rs.gov.br
Revista 02 (2012/2022)

Atividade ID: 020A2E2E-1-6405-6786-4149-001200CE2086

AGESAN-RS
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

RES	Tipo	Função	Material	Localização (aviso completo + coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R9	Enterrado		Isos	29° 25.9728' S 53° 33.5090' O	50	
R10	Enterrado		Isos	29° 26.1445' S 53° 33.5090' O	100	
Total						

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Cazuza
217	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Cazuza
218	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Cazuza
219	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 318 -GT

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco de Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.432/1979.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	10/09/2025	RIO R. ETA - RUA TORRES E 180 DE BRASCO nº 180	Estendido	400
São Francisco De Paula - R04	10/09/2025	RUA F. DO REFORMADO - RUA. MONTE BELLO nº 20	Aprimado	200
São Francisco De Paula - R05	10/09/2025	RUA R. CUNHA - RUA RUIZA CUNHA nº 203	Aprimado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor(uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	0,22	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	0,05	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R05	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência

PARÊCER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo IX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R Cazuza
220	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



REGISTRO 2

5. RESERVATÓRIOS						
RES	Tipo	Função	Material	Localização (avendo completo e coordenadas geográficas)	VOLUME (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	Elavado	Coarctado	Concreto	29° 28.972' S 50° 33.417' O	50	
R2	Estendido	Coarctado	Concreto	29° 28.972' S 50° 33.417' O	400	30-09-2023
R3	Elavado	Coarctado	Concreto	29° 28.969' S 50° 34.987' O	150	
R4	Apagado	Coarctado	Concreto	29° 27.485' S 50° 34.754' O	200	30-09-2023
R5	Apagado	Coarctado	Concreto	29° 28.212' S 50° 34.420' O	100	
R6	Apagado	Coarctado	Concreto	29° 27.674' S 50° 33.148' O	300	30-09-2023
R7	Elavado	Coarctado	Concreto	29° 27.674' S 50° 33.148' O	100	
R8	Elavado	Boas	Boas	29° 28.296' S 50° 34.989' O	50	

Agessan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: Regulacao@agessan-rs.com.br
Revista 02 (30/12/2023)

Relatório ID: 025AE2E1-E465-4786-8140-001208CE288E

5. RESERVATÓRIOS						
RES	Tipo	Função	Material	Localização (avendo completo e coordenadas geográficas)	VOLUME (m³)	Data última inspeção sanitária
R9	Elavado	Boas	Boas	29° 25.972' S 50° 33.800' O	50	
R10	Elavado	Boas	Boas	29° 26.144' S 50° 32.589' O	300	
Total						

Agessan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: Regulacao@agessan-rs.com.br
Revista 02 (30/12/2023)

Relatório ID: 025AE2E1-E465-4786-8140-001208CE288E

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
221	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



REGISTRO 2

5. RESERVATÓRIOS						
RES	Tipo	Função	Material	Localização (avendo completo e coordenadas geográficas)	VOLUME (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	Elavado	Coarctado	Concreto	29° 28.972' S 50° 33.417' O	50	
R2	Estendido	Coarctado	Concreto	29° 28.972' S 50° 33.417' O	400	30-09-2023
R3	Elavado	Coarctado	Concreto	29° 28.969' S 50° 34.987' O	150	
R4	Apagado	Coarctado	Concreto	29° 27.485' S 50° 34.754' O	200	30-09-2023
R5	Apagado	Coarctado	Concreto	29° 28.212' S 50° 34.420' O	100	
R6	Apagado	Coarctado	Concreto	29° 27.674' S 50° 33.148' O	300	30-09-2023
R7	Elavado	Coarctado	Concreto	29° 27.674' S 50° 33.148' O	100	
R8	Elavado	Boas	Boas	29° 28.296' S 50° 34.989' O	50	

Agessan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: Regulacao@agessan-rs.com.br
Revista 02 (30/12/2023)

Relatório ID: 025AE2E1-E465-4786-8140-001208CE288E

5. RESERVATÓRIOS						
RES	Tipo	Função	Material	Localização (avendo completo e coordenadas geográficas)	VOLUME (m³)	Data última inspeção sanitária
R9	Elavado	Boas	Boas	29° 25.972' S 50° 33.800' O	50	
R10	Elavado	Boas	Boas	29° 26.144' S 50° 32.589' O	300	
Total						

Agessan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: Regulacao@agessan-rs.com.br
Revista 02 (30/12/2023)

Relatório ID: 025AE2E1-E465-4786-8140-001208CE288E

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
222	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 318 - OT

Porto Alegre, 28 de Maio de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de São Francisco De Paula foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1976

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
São Francisco De Paula - R02	10/09/2025	RIO R. ETA - RUA TIBICA E 180 DE BRASCO nº 180	Estendido	400
São Francisco De Paula - R04	10/09/2025	RUA F. DO BERNARDO - RUA MONTE BELLO nº 70	Apagado	200
São Francisco De Paula - R05	10/09/2025	RUA C. CULANA - RUA ROSA CULANA nº 203	Apagado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA					
Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
São Francisco De Paula - R02	0,2	2	0,8	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R04	0,0	1	0,4	Ausência	Ausência
São Francisco De Paula - R05	0,71	3	0,7	Ausência	Ausência


PARECER TÉCNICO

Os dados acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo IX do Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

ANEXOS I e II - 1690/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B Lageado Grande
223	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL Arroio Querência

HORÁRIO:14:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		X		
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			siout 2017/007.278
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		X		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Estavam instalando motores horizontais
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Barragem com vazamentos
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		água na caixa de manobra
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	X			Foi enviado de 04/26 - VOU PEDIR SISAGUA ULTIMOS 12 MESES
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Bombeamento abaixo do nível da barragem
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		X		Siout
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		X		não foi enviado
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1690/2026TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
13:53	Poço Aratinga	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NA	SIM	NÃO			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NÃO
		- poço aguardando rede, Não foi possível adentrar localidade															
13:34	Poço Aratinga 2	NÃO	NÃO	SIM	NA	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	NA	NA	NA	NÃO	NÃO
13:05	Poço Tainhas	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NA	NA	SIM	NÃO
15:30	Rincão dos Kroefs	NÃO	NÃO	SIM	NA	NA	SIM	SIM			NA	NA	NA	NA	NA	NÃO	NÃO
		Não foi possível adentrar localidade															
16:11	SFP SLT 01	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NA	SIM	NÃO	NA	NA	SIM	SIM
		Reserva técnica															
15:00	SFP SLT 03	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
15:40	SFP SLT 04	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			SIM	SIM
		Não foi possível acessar sala do produtos químicos															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1690/2026TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	SFP CFE 01																
		Não encontrado															
15:40	SFP CFE 02	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
16:20:00	SFP CFE 03	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM
13:08	SFP JUA 01	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM
		Não estava dosando produto - PA01															
14:40	SFP LGR 01	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
12:18	2° rec	NÃO	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
09:30	3° rec	NÃO	NÃO	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
12:18	4° rec	NÃO	SIM	NA	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NA	NÃO
16:51	5° rec	NÃO	NÃO	NA	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
09:55	6° rec	NÃO	NA	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NA	NÃO
10:06	7° rec	NÃO	NA	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NA	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO:12:02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4-ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?		X		Sim
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?			X	PLUVIAL
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			X	PLUVIAL
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			X	Não pede LO
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		CAIXAS DE MANOBRAS SEM TAMPA
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?		X		CAL
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	A4.22	As FISPOS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		reservatório desativado jogado no pátio, resíduos nas caixas de manobra, caixa com água
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?		X		
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		X		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		A CADA 10 DIAS - ALGAS			
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		10-12H CARREIRA			
	Utiliza cal e carvão ativado?		SIM			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		SIM EVIDENCIADO			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		PEC			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
08:50	R 01	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM
08:50	R 02	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	SIM
09:11	R 03	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
09:35	R 04	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM
		ÁGUA ACUMULADA PARTE SUPERIOR													
09:55	R 05	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	NÃO
16:50	R 06	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	SIM
16:50	R 07	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
10:26	R 08	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10:45	R 09	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
11:05	R 10	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
15:20	R Rincão dos Kroeff	NÃO	NÃO	NA		NA	NA	NA	SIM	NÃO	NÃO	NA	NÃO	NÃO	NÃO
13:06	R Aratingas	NÃO	NÃO	NA		NA	NA	NA	SIM	NÃO	NÃO	NA	SIM	NÃO	NA
		CORSAN NÃO colocou em operação													
13:06	R tainhas novo	NÃO	NÃO	NA		NA	NA	NA	SIM	NÃO	NÃO	NA	SIM	NÃO	NA
		CORSAN NÃO colocou em operação													
13:06	R tainhas	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NA		NA	SIM	NÃO	NÃO	NA	NÃO	NÃO	NA
		CORSAN NÃO ASSUMIU													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
15:25	R Salto	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	NÃO
16:04	R Cazuza	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	NÃO
12:40	R Juá	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	NÃO
14:30	R1B lageado grande	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO:11:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		X		
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		X		
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?		X		
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?		X		
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?		X		
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		Alumínio e ácidos haloacéticos
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			SISAGUA não enviado para verificar
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1	SAÍDA - ETA - CENTRO	X			
	A7.2	SAÍDA - ETA - COLINAS	X			
	A7.3	SAÍDA - ÁGUA BRUTA - CHEGADA ETA	X			
	A7.4					
	A7.5					
	A7.6					

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1690/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO:13:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X		Não tinha informação
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			COI 9PCPS
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	X			Ampliação rede do SALTO
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?		X		
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			serviço próprio
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			pec
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		X		Sem rampa
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Extintor
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.			Canela e Gramado - tem bombeamento			
Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			não			
Existe almoxarifado na estrutura operacinal?			na eta			
Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?			Macro 3º recalque são bernardo (mas não encontrei)			
Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?			não			
Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?			exploreer/ oke fiscalização /LM			
O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?			Várias, não poços não assumidos Tainhas, Aratingas e Rincão dos Kroefs, além de outras obrigações descritas com detalhe no RTF			

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
08/06/26	Início: 13:00	Término: 14:10	Estação de Tratamento de Água, situada na Rua Trinta e um de março – São Francisco de Paula/RS.	Fiscalização AGESAN
09/06/26	Início: 08:30	Término: 16:30		
10/06/26	Início: 08:30	Término: 9:00		
15/07/26	13:00	14:00		
2. Objetivo 16/07/26	11:00	15:00		

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de São Francisco de Paula.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Luana Machado da Luz	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Bruno Brezolin Zago	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Michele Knob Koch	PREFEITURA	54 984056300	MELIOAMBIENTE.PSEFP@GMAIL.COM
4. Thiago Amado de	OP. ETA	54 99715115	joao@corson.com
5. Moisés Bóris	COORD. OPERAÇÃO	54.999633617	moisembore@corson.com.br
6. Luciam Lancer	PREFEITURA	54 999867731	lmlancer@gmail.com
7. Rodrigo P. Vargas	CORSON	51.996771169	rodrigo.vargas@corson.com.br
8. Cássio F. de Almeida	PREFEITURA	51.995025417	cassiofdealmeida@gmail.com

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de água (ETA)	01	01
b) Fiscalização de laboratórios de Análise	01	01
c) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)		
d) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)		
e) Fiscalização de Captação Superficial	01	01
f) Fiscalização de Poços	02	07
g) Fiscalização de Reservatórios	14	15
h) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	08	07
i) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)		
j) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
k) Tempo estimado fiscalização (dias)	1,5	1,5

5. Observações

Observações:

RB impedimento 9/16/26, realizado 10/16/26
APONTAMENTOS DA VISTORIA COMPLEMENTAR FORAM REGISTRADOS NA ATA DA FISCALIZAÇÃO 03 PESSOAS (Nº 1889)

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE SÃO FRANCISCO DE PAULA 1690/2026

Página 2 de 2

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 08/06/26

Horário inicial: 08:15

Horário final: 17:40

Data: 09/06/26

Horário inicial: 08:01

Horário final: 17:00

Data: 10/06/26

Horário Inicial: 08:00

Horário Final: 09:00


8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 10/06/2026


Luana Machado da Luz
Agente de Fiscalização

ANEXOS

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA PROCESSO 1889/2026

Página 1 de 2

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
16/07/2026	Início: 14:30	Término:	Rua Trinta e um de março	Fiscalização AGESAN
	Início: 08:00	Término:		

2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **São Francisco de Paula**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Gabriel Luiz Vencato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Mauricio F. de Almeida</i>	<i>CORSA</i>	<i>54 999031126</i>	<i>mauriciof.almeida@corson.com.br</i>
4. <i>Mauricio F. de Almeida</i>	<i>PREFEITURA</i>	<i>51 935025413</i>	<i>comi-falmeida@gmail.com</i>
5. <i>Mauricio F. de Almeida</i>	<i>CORSA</i>	<i>51 977717229</i>	<i>MAURICIO.FALMEIDA999@gmail.com</i>
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 16 pontos de pressões conforme lista em anexo	16	16
b) Tempo estimado de fiscalização (dias)	0,5	0,5

5. Observações

Observações:

- A ROTA DE FISCALIZAÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SFP FOI APROVADA VISITAMOS NA TARDE DO DIA 15/07 AS ESTRUTURAS DE LAGARDO GRANDE E CABEÇA FERREIRA.

- O RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CORSA ACOMPANHOU TODAS AS ESTRUTURAS COM EXCESSO DO RESERVATÓRIO DE LAGARDO GRANDE.

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SÃO FRANCISCO
DE PAULA PROCESSO 1889/2026

Página 2 de 2

7. Automóvel utilizado: STRA

Data: 16/07/2026

Horário inicial: 08:30

Horário final: 11:00

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata


Data da ata

Assinatura do relator

Em 16/07/2026


Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

ANEXOS





Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1º rec.	Arroio Querencia	Superficial	29° 26.392'S 50° 35.720'O
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
		230,5	1 Decantador, 3 filtros	29° 26.872'S 50° 35.457'O
Tempo de funcionamento (h/dia): 18,5				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
2º rec	29° 26.872'S 50° 35.457'O	Centro
3º rec	29° 27.142'S 50° 34.941'O	São Bernardo/Eucaliptos
4º rec	29° 26.872'S 50° 35.457'O	Colinas
5º rec	29° 27.674'S 50° 37.148'O	Alpes
6º rec	29° 26.527'S 50° 34.459'O	Eucaliptos
7º rec	29° 26.356'S 50° 34.911'O	São Miguel

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Bruta	1º recalque	ETA			DE Fofo	250	1057,1
Tratada						100	4914
						150	9371
						200	5186
						75	1140
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	Elevado		Concreto	29° 26.872'S 50° 35.457'O	50	
R2	Enterrado		Concreto	29° 26.872'S 50° 35.457'O	400	19/09/2025
R3	Elevado		Concreto	29° 26.869'S 50° 34.987'O	250	
R4	Apoiado		Concreto	29° 27.485'S 50° 34.754'O	200	19/09/2025
R5	Apoiado		Concreto	29° 26.527'S 50° 34.459'O	100	
R6	Apoiado		Concreto	29° 27.674'S 50° 37.148'O	500	19/09/2025
R7	Elevado		Concreto	29° 27.674'S 50° 37.148'O	100	
R8	Elevado		Inox	29° 26.298'S 50° 34.989'O	50	

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

R9	Elevado		Inox	29° 25.972'S 50° 33.800'O	30	
R10	Elevado		Inox	29° 26.144'S 50° 32.593'O	100	
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100		PVC	6131
	150		Defofo	1084,9
	50		PVC	83890
	63		PVC	2361,4
	75		PVC	12447
	32		PVC	3992,8
Total				109.906,7

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
		SAÍDA - ETA - CENTRO	29° 26.872'S 50° 35.457'O
		SAÍDA - ETA - COLINAS	29° 26.872'S 50° 35.457'O
		SAÍDA - ÁGUA BRUTA	29° 26.392'S 50° 35.720'O

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
		Campo do Meio 1	
		Campo do Meio 2	
		Campo do Meio 3	
		Marcílio de Andrade	
		Recosta 1	
		Recosta 2	
		Recosta 3	
		Recosta 4	
		Recosta 5	

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N° Total de ligações	8409
--------------------------	------

14. N° Total de economias	9884
---------------------------	------

15. Percentual de hidrometração	100%
---------------------------------	------

16. Perda mensal (%)	31,2 % média Abril 2026
----------------------	-------------------------



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	2221
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	104,4 h
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	

Ricardo de Souza Ferenci

Ricardo de Souza Ferenci

Regulação Técnica Região Norte
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)